

Presupuesto Proyecto de Agua Potable y Saneamiento El Achioté Kuskawas - Rancho Grande

Presupuesto - Consolidado por obra.

Tipo de Cambio 15 de junio 2013

24.6700

Rubro. No	Descripcion	Caracteristicas	Materiales	Madera	Tuberia	Accesorios	Total en cordobas	Total en Dolares(US\$)
1	Captacion de Fuente (Cerrada)	1	C\$30,455	C\$0	C\$2,070	C\$569	C\$33,094	\$ 1,341.47
2	Linea de conduccion de Fuente a CRP	698 (m)	C\$0	C\$0	C\$11,132	C\$506	C\$11,638	\$ 471.75
3	Caja Rompe Presion	1	C\$2,860	C\$0	C\$720	C\$363	C\$3,943	\$ 159.83
4	Linea de conduccion de CRP a Tanque Propuesto	1889(m)	C\$0	C\$0	C\$69,420	C\$2,539	C\$71,959	\$ 2,916.86
5	Tanque de Almacenamiento de 12 m ³	1	C\$115,365	C\$24,500	C\$822	C\$2,271	C\$142,958	\$ 5,794.81
6	Red de Distribucion	6531(m)	C\$0	C\$0	C\$114,060	C\$4,011	C\$118,071	\$ 4,786.02
7	Red de Distribucion para tres puestos	1214.76 (m)	C\$0	C\$0	C\$15,032	C\$493	C\$15,525	\$ 629.31
8	Valvula Reguladora de Presion 1"	1	C\$0	C\$0	C\$0	C\$7,210	C\$7,210	\$ 292.26
9	Valvula Reguladora de Presion 1/2"	1	C\$0	C\$0	C\$0	C\$5,330	C\$5,330	\$ 216.05
10	Caja protectora a Valvula reguladora de presion	2	C\$5,768	C\$0	C\$0	C\$0	C\$5,768	\$ 233.81
11	Medidores de agua	52	C\$0	C\$0	C\$0	C\$87,691	C\$87,691	\$ 3,554.55
12	Puestos de Agua	52	C\$28,226	C\$0	C\$3,224	C\$24,931	C\$56,381	\$ 2,285.41
13	Drenajes	588 mts	C\$0	C\$0	C\$20,800	C\$437	C\$21,237	\$ 860.84
14	Herramientas de Trabajo	Global	C\$35,096	C\$0	C\$0	C\$0	C\$35,096	\$ 1,422.62
15	Total		C\$228,658	C\$25,725	C\$284,736	C\$163,621	C\$702,740	\$ 28,485.62
			32.54%	3.66%	40.52%	23.28%	100.00%	